KANTON URI BAUDIREKTION

Gemeinde Seelisberg

14. März 2022

Der Schillerbalkon wird saniert

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Baudirektion Uri setzt ab 21. März 2022 die im September 2019 unterbrochenen Sanierungsarbeiten am Schillerbalkons in Seelisberg fort. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis Ende September 2022. Für Sommer 2023 ist der Einbau des Deckbelags im betroffenen Abschnitt geplant. Die Gesamtkosten betragen rund 1.5 Mio. Franken.

Beim Schillerbalkon handelt es sich um eine Aussichtsplattform mit Gehweg und Parkplätzen, die sich am Strassenabschnitt K21 der Seelisbergstrasse befindet (auf dem Foto gelb markiert). Die Plattform weist seit Jahren kontinuierliche Verformungen auf. Messpunkte haben sich im Verlauf der letzten zehn Jahre zum Teil um Zentimeter verschoben. Die Folge waren Risse im Gehweg, im Belag des Schillerbalkons und in Bereichen der Plattform.

Vorgehensweise

Für die Instandstellung wird die bestehende Natursteinmauer komplett abgebrochen und bis auf den Felsen abgetragen. Die Böschung wird mit einer Spritzbetonwand und permanenten Ankern gesichert. Anschliessend wird eine Stahlbetonplatte erstellt. Im Gehwegbereich wird der Belag komplett, im Strassenbereich teilweise ersetzt. Auch die Randsteine und das Geländer werden neu. Die bestehenden drei Parkfelder stehen nach der Sanierung an gleicher Stelle wie zuvor zur Verfügung. Zur Überwachung des Bauwerks werden Mess- und Kontrollanker gesetzt.

Verkehr

Während der gesamten Bauzeit können Fussgänger den Weg der Schweiz begehen. Der Verkehr wird im Baustellenbereich mit einer Lichtsignalanlage einspurig geführt und die Fahrgasse mit im Belag befestigten, provisorischen Längsabschrankungen abgetrennt. Blaulichtfahrzeuge und der Öffentliche Verkehr können die Strasse jederzeit passieren. Die Zufahrt zum Quartier Postegg ist gewährleistet.

Bei Fragen steht Ihnen Projektleiter Rolf Schnellmann, Tel. 041 875 26 80, gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Baudirektion Uri und Gemeinde Seelisberg